

2. 投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）： 中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司 项目编号：桐财招标采购-2026-9

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标 单价 (元)	小计（ 元）	交 货 安 装 时 间
(一) 村级寄递物流综合服务点建设（采购）									
1	货架	金鼎定制	2000mm×500mm×2000mm（4层）钢材 每层承重300KG-400KG 1. 材质：采用优质冷轨钢板≥0.6mm，表面经过特殊处理，防锈、防污，易清洁； 2. 整体侧板与背面采用卡扣式做法，结构牢固； 3. 工艺要求：表面均采用涂料，光泽度好、表面硬度高、耐冲击力、耐水耐酸性强；承重量不低于400kg； 4. 钢件表面涂层：采用环氧树脂粉末，经过：除油—水洗—除锈—水洗—中和—水洗—表调—陶化—水洗—烘干—静电喷塑—200℃高温	南阳市金鼎办公设备有限公司	组	186	398	74028	合同签订后 35 日历 天内 安装 、调 试完 毕；

			固化。						
2	★出入库一体机	海康威视 DS-MCSGAM/W	可实现图像、数据的采集融合，本地存储及上传，可追溯大视野、大景深，景深范围覆盖15-85cm. ≥800万读码相机， ≥200万宽动态人脸摄像机，识别画面清晰 集成多种常用接口，支持多种通信方式：如双频Wi-Fi、蓝牙和千兆网等 屏幕尺寸： ≥10.1英寸 是否支持触摸： 电容屏 一维码：Code 39, Code 93, Code 128, CodeBar, EAN, ITF25, Matrix25 二维码：Data Matrix, QR Code, MicroQR, Aztec, HANXIN Wi-Fi频率范围： 2.412-2.472 GHz; 5.15-5.25 GHz。蓝牙： 蓝牙5.0 及以上 CPU： 性能不低于4*Cortex-A55， 操作系统：Android11及以上操作系统 内存： ≥4GB 电源输入： DC 12V 白光灯： 支持 内置存储容量： ≥64GB 外部接口： 包括但不限于HDMI;USB 2.0;USB 3.0;千兆网口/WIFI 图像传感器： CMOS，卷帘快门 像素： 读码相机： ≥3840*2160 人脸相机： ≥2592*1920	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	186	2992	556512	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕；

			典型识读景深：400 mm@12 mil						
3	PDA智能扫描端	新大陆 NTL-MT95L	1. 操作系统 Android 11及以上 2. 处理器 高速八核 64 位处理器，2.0GHz及以上， 3. 存储 ≥4GB+64GB， 4. 显示屏≥ 5.5 "（分辨率 ≥ 1440×720）电容式触摸屏、钢化玻璃， 5. 摄像头 标配后置≥ 1300 万像素摄像头，自动对焦，LED 补光灯； 6. 定位支持北斗； 7. 电池 3.85V， ≥5000mAh；	新大陆数字技术股份有限公司	台	186	2129	395994	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕；
4	称重设备	友声XK3100-B2+	台秤（1-150kg） 台面尺寸（长×宽）：300mm×400mm， 带液晶屏 不锈钢表头，可计价/计重/计数 防水/防抖/防冻 充电/插电两用 可实现1-150kg内精准称重	上海友声衡器有限公司	台	186	354	65844	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕；
5	标签打印机	得力DL-886BW	支持打印宽度25mm-76mm，纸卷直径不超过50mm，支持手机/电脑蓝牙连接	得力集团有限公司	台	186	354	65844	合同签订后 35 日历天内安装

									、调试完毕；
6	周转箱	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	金属材质框，四个轮子，可移动式，尺寸1000mm*800mm*840mm，承重能力1000kg	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	个	186	319	59334	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕；
7	灭火器	中铭ABC4	粉充装量：4kg ±0.08kg（国标公差） 干粉配方（国标 90 粉）：75% 磷酸二氢铵 +15% 硫酸铵，淡黄色超细干粉 驱动介质：氮气（瓶内预充压力） 工作压力（20℃常温）：≥1.2MPa 筒体水压爆破试验压力：2.1MPa，无渗漏、无变形灭火性能核心指标（验收关键） 灭火级别：2A、55B、C、E 2A：扑灭固体可燃物（木材、纸张、布料） 55B：扑灭汽油、柴油、酒精等液体易燃火 C：天然气、液化气气体火灾 E：≤1000V 带电设备电器火灾（机房、配电箱）有效喷射距离（20℃）	中铭消防设备有限公司	具	186	71	13206	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕；

			: $\geq 3.5\text{m}$ 连续喷射总时间: $\geq 16\text{s}$ (新国标))/$\geq 13\text{s}$ (旧国标) 喷射软管长度: 约 400mm, 橡胶耐 高压软管MF/ABCE4 (GB4351-2023)						
8	视频监控服务	海康威视云存储服务	满足186个村级寄递物流综合服务点视频监控服务, 不小于376路视频, 连续录像存储不少于30天。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	项	1	781368	781368	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕;
9	WiFi 路由器	普联WMA302	双频千兆 WiFi 路由器, 支持 2.4G+5G 双频并发, 无线速率不低于1200Mbps; 配备$\geq 256\text{MB}$ 运行内存、$\geq 128\text{MB}$ 闪存; 提供 1 个千兆 WAN 口、≥ 4 个千兆 LAN 口; 带机量≥ 30 台, 支持 7$\times$24 小时稳定运行; 支持 AP 模式、端口转发等基础网络功能	普联技术有限公司	个	186	212	39432	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕;
10	宽带网络服务	中国移动 300M 专线	≥ 300 兆宽带网络服务	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	1 年 / 点	186	360	66960	合同签订后 35 日历天内

									安装、调试完毕；
11	户外标识牌	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	主门头牌XX乡（镇）XX村寄递物流综合服务点+客货邮LOGO 80cm×50cm 铝合金+UV喷印	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	186	177	32922	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕；
12	制度牌	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	寄递服务管理制度；40cm×60cm；写真过膜 + 小边条框	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	186	49	9114	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕；
13	集成服务	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	投标人须完成186个村级寄递物流综合服务点的网络架构配置、设备平台接入、显示解码联调及存储策略部署，进行稳定测试，确保中心与各点位互通正常。	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	158319	158319	合同签订后 35 日历天内安装

									、调试完毕；
14	安装服务	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	投标人须完成186个村级寄递物流综合服务点全部采购设备的硬件部署工作，包括设备安装固定、线缆规范布放，确保各设备物理安装牢固、接线正确、布局整齐。	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	279314	279314	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
(二) 物流快递共配中心建设（采购）									
一、分拣线系统									
1	供包台	易通达 YTD-GB01	四段式半自动供件台 4段式上包台（读码段+称重段+加速段+30度导入段），人工负责将包裹置于供件台上，系统自动驱动包件进入分拣机主线，含动态称重。	河南易通达自动化科技有限公司	套	10	42846	428460	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
2	分拣机主线	易通达 YTD-FJ01	1. 机架轨道主体材质：3.0mm 碳钢 喷塑 减震垫：橡胶；含转弯轨道：R3442mm（一个转弯轨道9台小车）	河南易通达自动化科技有限公司	米	127.2	1905	242316	合同签订后35

			2. 龙门架：采用80mm×80mm×3mm方管焊接而成/采用80mm×80mm×4mm方管焊接而成（3000mm及以上用），不少于38个 3. 直线同步电机：5.5KW，共4套						日历天内安装、调试完毕；
3	小车整体	易通达 YTD-XC	包含控制单元皮带、伺服滚筒与驱动器、小车托架、行走轮及导向轮等。 小车托架：铸铝、次级驱动板	河南易通达自动化科技有限公司	套	212	2045	433540	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕；
4	格口	易通达 YTD-750	1. 自动集包格口尺寸750mm；格口滑板材质：SPCC t=2.5mm 2. 格口按钮可以手动解锁或巴枪绑袋解锁 3. 急停按钮HA22-11JT（LY），数量满足要求 4. 撑袋架：满足环保袋尺寸要求且便于装卸袋，双层项目如选布袋形式，数量为单层格口数*3 5. 集包区域警示灯：黄色警示提醒（15个格口配1个）	河南易通达自动化科技有限公司	个	240	705	169200	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕；
5	空盘检测	易通达 YTD-KPJC	采用传感器方案，用于检测是否还有留盘的包裹及小车预约	河南易通达自动化科技有限公司	个	2	1071	2142	合同签订后 35

									日历 天内 安装 、调 试完 毕；
6	电控系统 部分	易通达定制	1. 基准长度150m 2. 采用PLC进行控制、通信总线的方式进行信息交互，包含PLC、信号检测、位置反馈传感器、电源、格口通信总线 等，采用漏波电缆进行通信	河南易通达自动化科技有限公司	套	1	173026	173026	合同 签订 后 35 日历 天内 安装 、调 试完 毕；
7	IT 相关	易通达定制	1. (软件)设备监控系统：分拣机设备监控、设置、故障提示灯、故障诊断、维护提醒等 2. (软件)信息管理系统：系统运行参数设定、远程管理、数据统计等 3. (软件)WCS系统：负责与客户的数据服务器通讯，进行数据交换，以及分拣控制等 4. 现场分拣机网络	河南易通达自动化科技有限公司	项	1	68456	68456	合同 签订 后 35 日历 天内 安装 、调 试完 毕；
8	WCS 分拣 服务器(单 层)	易通达定制	WCS 分拣服务器	河南易通达自动化科技有限公司	台	1	9738	9738	合同 签订 后 35 日历

									天内 安装、 调试完 毕；
二、分拣线辅线									
1.1	平面输送机	易通达 YTD-PS92-1000	长9200mm×宽1000mm；2.75mm碳钢板整体折弯，中置驱动模式，双轴承滚筒；功率：2.2KW	河南易通达自动化科技有限公司	台	1	12827	12827	合同签订后 35 日历天内 安装、调 试完毕；
1.2	平面输送机	易通达 YTD-PS90-1000	长9000mm×宽1000mm；2.75mm碳钢板整体折弯，中置驱动模式，双轴承滚筒；功率：2.2KW	河南易通达自动化科技有限公司	台	5	12840	64200	合同签订后 35 日历天内 安装、调 试完毕；
1.3	平面输送机	易通达 YTD-PS72-1000	长7200mm×宽1000mm；2.75mm碳钢板整体折弯，中置驱动模式，双轴承滚筒；功率：2.2KW	河南易通达自动化科技有限公司	台	1	10039	10039	合同签订后 35

									日历 天内 安装、 调试完 毕；
1.4	平面输送机	易通达 YTD-115-1000	长11500mm×宽1000mm；2.75mm碳钢板整体折弯，中置驱动模式，双轴承滚筒；功率：2.2KW	河南易通达自动化科技有限公司	台	1	16034	16034	合同 签订后 35 日历 天内 安装、 调试完 毕；
1.5	平面输送机	易通达 YTD-PS30-1000	长3000mm×宽1000mm；2.75mm碳钢板整体折弯，中置驱动模式，双轴承滚筒；功率：2.2KW	河南易通达自动化科技有限公司	台	2	9295	18590	合同 签订后 35 日历 天内 安装、 调试完 毕；
1.6	平面输送机	易通达 YTD-PS100-1000	长10000mm×宽1000mm；2.75mm碳钢板整体折弯，中置驱动模式，双轴承滚筒；功率：2.2KW	河南易通达自动化科技有限公司	台	5	14660	73300	合同 签订后 35 日历

									天内 安装、 调试完 毕；
1.7	平面输送机	易通达 YTD-PS100-800	长10000mm×宽800mm；2.75mm碳钢板整体折弯，中置驱动模式，双轴承滚筒；功率：2.2KW	河南易通达自动化科技有限公司	台	1	14075	14075	合同签订后 35 日历天内 安装、调 试完毕；
1.8	平面输送机	易通达 YTD-PS50-1000	长5000mm×宽1000mm；2.75mm碳钢板整体折弯，中置驱动模式，双轴承滚筒；功率：2.2KW	河南易通达自动化科技有限公司	台	1	9295	9295	合同签订后 35 日历天内 安装、调 试完毕；
1.9	平面输送机	易通达 YTD-PS80-1000	长8000m×宽1000mm；2.75mm碳钢板整体折弯，中置驱动模式，双轴承滚筒；功率：2.2KW	河南易通达自动化科技有限公司	台	17	12482	212194	合同签订后 35 日历天内

									安装、调试完毕；
1.10	摆臂	易通达 YTD-BB15-40	长1500mm×宽400mm； 功率：1.5KW	河南易通达自动化科技有限公司	台	6	11420	68520	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕；
1.11	伸缩机	易通达 YTD-SS6-8	6m伸8m（长6000伸8000×宽800mm） ； 功率：3.7KW	河南易通达自动化科技有限公司	台	4	37180	148720	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕；
2.1	供包钢平台	易通达 YTD-PT-GB	长28400mm×宽2400mm； 3mm花纹板整体折弯全预制，现场U型卡螺丝安装，支腿采用80mm×80mm矩形方管，扶手采用30×30mm矩形方管	河南易通达自动化科技有限公司	m²	68.16	675	46008	合同签订后 35 日历天内安装

									、调试完毕；
2.2	供包平台爬梯	易通达 YTD-PT-PT01	配套供包平台；3mm花纹板整体折弯全预制，现场U型卡螺丝安装，扶手采用30×30mm矩形方管	河南易通达自动化科技有限公司	套	2	1593	3186	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕；
2.3	拆包钢平台	易通达 YTD-PT-CB	长11000m×宽6400mm；3mm花纹板整体折弯全预制，现场U型卡螺丝安装，支腿采用60×60mm矩形方管，扶手采用30×30mm矩形方管	河南易通达自动化科技有限公司	m²	76.8	675	51840	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕；
2.4	拆包平台爬梯	易通达 YTD-PT-PT02	配套拆包平台；3mm花纹板整体折弯全预制，现场U型卡螺丝安装，扶手采用30×30mm矩形方管	河南易通达自动化科技有限公司	套	2	1195	2390	合同签订后 35 日历天内安装、调

									试完 毕；
2.5	存货大滑 槽	易通达 YTD-HC-DH	长11000mm×宽3200mm；采用1.5mm 镀锌板折弯，衔接处采用螺丝装配 ，挡板表面喷塑处理	河南易通达自动化科技有限公 司	套	2	19918	39836	合同 签订 后 35 日 历 天 内 安 装 、 调 试 完 毕；
2.6	格口直落 滑槽	易通达 YTD-HC-ZL	长1300mm×宽1100mm；采用1.5mm 镀锌板折弯，衔接处采用螺丝装配 ，挡板表面喷塑处理	河南易通达自动化科技有限公 司	套	2	1726	3452	合同 签订 后 35 日 历 天 内 安 装 、 调 试 完 毕；
2.7	主线跨梯	易通达 YTD-K-T01	配套主线跨越	河南易通达自动化科技有限公 司	套	1	13279	13279	合同 签订 后 35 日 历 天 内 安 装 、 调 试 完

									毕；
2.8	挡板	易通达 YTD-DB100	长1000mm×宽30mm×高300mm；采用1.8mm碳钢板折弯，衔接处采用螺丝装配，表面喷塑处理	河南易通达自动化科技有限公司	米	200	133	26600	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕；
三、生产配套									
1	周转袋	瑞发定制	袋身 1000mm×600mm；袋底 600mm×400mm，PP材质，90g/m²以上全新料编织布+覆膜工艺	河南瑞发塑料包装有限公司	条	1000	44	44000	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕；
2	门禁	海康威视定制服务	栅栏道闸，包含控制机、道闸、地感处理器、无线遥控功能等重型（直流无刷） 静态功率：<5W 自动关门最大延时时间：约99秒 电机：24VDC/120W（输出功率） 栅栏杆：5m；起落4-8秒	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	2	17262	34524	合同签订后 35 日历天内安装

			工作温度:-35 ° C~+70 ° C 储存温度:-35 ° C~+70 ° C 遥控距离: >30米						、调 试完 毕;
3	打包作业 台	金鼎定制	1800mm/2000mm*800*750mm锈钢实 心面板工作台,防腐、耐磨、承重。 5*5cm方钢H型加厚桌腿1mm壁厚,可 调节防滑脚垫。 , 防撞圆角设计。 称重400斤。	南阳市金鼎办公设备有限公司	个	6	2302	13812	合同 签订 后 35 日 历 天 内 安 装 、 调 试 完 毕;
4	手动液压 托盘搬运 车(地牛)	诺力 AC-30	额定载重: ≥3000kg 手动一体浇筑式油泵 主体钢材质 尼龙耐磨轮 长≥2000mm, 宽≥680mm, 最低高度80mm-85mm, 最高高度200mm-205mm	诺力机械股份有限公司	台	20	2744	54880	合同 签订 后 35 日 历 天 内 安 装 、 调 试 完 毕;
5	货架	金鼎定制	2000mm×500mm×2000mm(4层)钢 材 每层承重300KG-400KG 1. 材质: 采用优质冷轨钢板≥0.6mm , 表面经过特殊处理, 防锈、防污 , 容易清洁; 2. 整体侧板与背面采用卡扣式做法 , 结构要牢固;	南阳市金鼎办公设备有限公司	组	20	398	7960	合同 签订 后 35 日 历 天 内 安 装 、 调

			3. 工艺要求：表面均采用涂料，光泽度好、表面硬度高、耐冲击力、耐水耐酸性强；承重量不低于400kg； 4. 钢件表面涂层：采用环氧树脂粉末，经过：除油—水洗—除锈—水洗—中和—水洗—表调—陶化—水洗—烘干—静电喷塑—200℃高温固化。						试完毕；
6	UPS 供电设备	新辰MAXI 3310KS PLUS	额定输入电压：220VAC 工作电压范围：120～275VAC（超宽稳压） 输入频率：40～70Hz 自适应 输入功率因数：≥0.95，谐波低 市电模式整机效率：最高 94%；ECO 节能模式 98% 三、输出电气参数 额定输出电压：220VAC ± 1%（可切换 208/230/240V） 输出波形：纯正弦波，线性负载 THD ≤3% 输出频率 市电同步：跟随电网 40 - 70Hz 电池逆变：50Hz±0.1Hz 稳定输出 波峰因数：3:1，适配服务器、交换机、工控设备 过载保护 ≤105% 负载：长期运行 105%～125%：持续 10 分钟报警 125%～150%：30 秒关机保护 150%：立即切断输出	佛山市新辰电子有限公司	台	4	7082	28328	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕；

7	打印机	HP Color LaserJet Pro MFP M180n	打印复印一体机核心打印参数 最大幅面：A4 打印速度：A4 黑白 20 页 / 分钟 ； Letter 纸 21 页 / 分钟 首页出纸：就绪状态最快 9.5 秒 打印分辨率：≥600×600 dpi 双面打印：仅支持手动双面，无自动双面单元 内存 / 处理器：≥128MB 内置内存，≥600MHz 处理器复印速度：与打印同步，≥20 页 / 分钟（A4） 复印分辨率：≥400×600 dpi 连续复印：最多 99 份 缩放比例：25% ~ 400% 无级缩放 扫描类型：平板 CIS 扫描 光学分辨率：≥1200×1200 dpi 色彩深度：≥24 位彩色 最大扫描尺寸：A4（216×297mm） 扫描格式：JPG、PDF、TIFF、BMP，支持扫描至电脑文件夹 进纸：单纸盒 ≥150 页容量 出纸：出纸托盘 100 页	中国惠普有限公司	台	10	1107	11070	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕；
8	投递桌	金鼎定制	尺寸：1200mm×600mm×750mm 不锈钢材质 不锈钢实心面板工作台，防腐、耐磨、承重。5*5cm方钢H型加厚桌腿1mm壁厚，可调节防滑脚垫。，防撞圆角设计。称重400斤。	南阳市金鼎办公设备有限公司	张	30	4426	132780	合同签订后 35 日历天内安装、调

									试完 毕；
9	投递椅	金鼎定制	PU防静电面，不锈钢电镀腿。万向 滑轮。 尺寸要求：椅面宽 $\geq 300\text{mm}$	南阳市金鼎办公设备有限公司	个	30	177	5310	合同 签订 后 35 日 历 天 内 安 装 、 调 试 完 毕；
10	打包台	金鼎定制	1500mm $\times$ 800mm $\times$ 750mm 不锈钢实心面板工作台，防腐、耐 磨、承重。5*5cm方钢H型加厚桌腿 1mm壁厚，可调节防滑脚垫。，防撞 圆角设计。称重400斤。	南阳市金鼎办公设备有限公司	张	6	1770	10620	合同 签订 后 35 日 历 天 内 安 装 、 调 试 完 毕；
11	办公桌	金鼎定制	1200mm $\times$ 1200mm $\times$ 760mm同单人桌， 带屏风隔板 产品材质及特点：此款为纯板式办 公桌，时尚沉稳大气拼色设计， 板材E1级优质环保实木颗粒板，优 质MFC双饰面，耐磨性好，抗压、 抗拉、抗弯性强，不易变形，表面 具有防水、防烫、防酸、防碱、防 火功能，密度达到800kg/M3，甲醛释	南阳市金鼎办公设备有限公司	张	20	531	10620	合同 签订 后 35 日 历 天 内 安 装 、 调 试 完

			放量 $\leq 6.5\text{mg}/100\text{g}$, 游离甲醛释放量符合GB18580-2025标准 封边：四周采用与板材同色的PVC封边。五金件：高质量优质五金件。						毕；
12	办公椅	金鼎定制	优质全新PP加玻纤，人体工学护腰设计背框， . 优质全新PP加玻纤固定扶手 . 高端耐磨透气双层网镂空背配进口不含金属座布料； . 优质全新PP加玻纤固定扶手， . . 高回弹海棉软座，车三边做法，更显高档 . 优质足25MM逍遥底盘， . 85/4行程黑色三级升降气杆； . PA320尼龙过测试1000KG五星脚， . 黑色55MM专用尼龙轮 尺寸要求：扶手内宽： $\geq 480\text{mm}$ ； 座深400mm-480mm；扶手高200mm-250mm；背长 $\geq 350\text{mm}$	南阳市金鼎办公设备有限公司	个	20	195	3900	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕；
13	档案柜	金鼎定制	钢制二斗器文件柜；1800 $\times$ 850 $\times$ 390隔板2块、抽屉2个锁具4个	南阳市金鼎办公设备有限公司	个	20	443	8860	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕；

14	电脑	联想开天E50Z G1t-D085	国产电脑；国产操作系统 CPU： ≥8核8线程国产处理器 内存： ≥16G 硬盘： ≥512G SSD 显示屏： ≥24寸显示器	联想开天科技有限公司	台	10	2450	24500	合同签订后 35 日历 天内 安装 、调 试完 毕；
15	电话	中国移动通信集团河南有限公司 南阳分公司定制	挂机馈电：DC 48V（依靠电话线供电，无需安装电池） 摘机工作电压：6 - 12V DC 铃流信号：AC75V/25Hz，兼容国内三大运营商固话线路 拨号制式：DTMF 双音多频 + 脉冲拨号双兼容 线路阻抗：600 Ω 标准匹配，语音传输频段 300 - 3400Hz 断电特性：市电完全断电依旧正常接打电话（仅 LCD 屏幕熄灭）	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	套	2	266	532	合同签订后 35 日历 天内 安装 、调 试完 毕；
四、监控和网络服务									
1	视频监控服务	海康威视云存储服务	满足15个乡镇公共配送站点视频监控及显示服务，不小于80路视频，连续录像存储不少于30天。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	项	1	129941	129941	合同签订后 35 日历 天内 安装 、调

									试完 毕；
2	WiFi 路由 器	普联WMA302	双频千兆 WiFi 路由器，支持 2. 4G+5G 双频并发，无线速率不低 于1200Mbps； 配备≥256MB 运行内存、 ≥128MB 闪存； 提供 1 个千兆 WAN 口、≥4 个千 兆 LAN 口； 带机量≥30 台，支持 7×24 小时 稳定运行；支持 AP 模式、端口转 发等基础网络功能	普联技术有限公司	台	4	212	848	合同 签订 后 35 日 历 天 内 安 装 、 调 试 完 毕；
3	宽带	中国移动 100M 对等光纤专线	1. 带宽规格：下行标称速率≥ 100Mbps, 上行标称速率 ≥100Mbps 2. 接入方式：光纤专线接入，提供 端到端物理线路保障 3. IP 资源：按业务需求分配2个对 应的静态公网 IP 地址	中国移动通信集团河南有限公 司南阳分公司	年 / 条	1	12000	12000	合同 签订 后 35 日 历 天 内 安 装 、 调 试 完 毕；
五、其他									
1	环氧底漆	立邦秀珀 515 底漆	满足GB/T 22374-2018《地坪涂装材 料》检测要求	立邦涂料（中国）有限公司	kg	1944	21	40824	合同 签订 后 35 日 历 天 内 安 装

									、调试完毕；
2	环氧中涂	立邦秀珀 528 中涂	满足GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》检测要求	立邦涂料（中国）有限公司	kg	5375	15	80625	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕；
3	环氧平涂面漆	立邦秀珀 811U 面漆	满足GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》检测要求	立邦涂料（中国）有限公司	kg	3200	23	73600	合同签订后 35 日历天内安装、调试完毕；
4	指示牌	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	规格：300x100cm 折边厚度2cm/折后实际尺寸295x95cm 材质：1.5厚铝板+反光膜 安装方式：竖牌 竖杆 114圆管 抱箍双面安装	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	套	2	3851	7702	合同签订后 35 日历天内安装、调

									试完 毕；
5	门头牌	中国移动通信集团河南有限公司 南阳分公司定制	做法：不锈钢包边发光字，不锈钢包边 亚克力面板 高亮灯珠 规格：1.5x1.5mx14个字 安装方式：方钢焊接支撑架 其他：包含电线/电缆/控制器等	中国移动通信集团河南有限公司 南阳分公司	套	1	23902	23902	合同签订后 35 日历 天内 安装、 调试完 毕；
6	制度牌	中国移动通信集团河南有限公司 南阳分公司定制	80×120cm，pvc 功能区牌、制度牌等 根据中心需求进行定制	中国移动通信集团河南有限公司 南阳分公司	块	60	89	5340	合同签订后 35 日历 天内 安装、 调试完 毕；
7	集成服务	中国移动通信集团河南有限公司 南阳分公司定制	投标人须完成15个乡镇公共配送站点的网络架构配置、设备平台接入、显示解码联调及存储策略部署，进行稳定测试，确保中心与各点位互通正常。	中国移动通信集团河南有限公司 南阳分公司	项	1	207783	207783	合同签订后 35 日历 天内 安装、 调试完

									毕；
8	安装服务	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	投标人须完成15个乡镇公共配送站点全部采购设备的硬件部署工作，包括设备安装固定、线缆规范布放，确保各设备物理安装牢固、接线正确、布局整齐。	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	366581	366581	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
(三) 乡镇公共配送综合服务站（采购）									
1	皮带机(传送 10 米)	易通达 YTD-PD10-1000	长10000mm*宽1000mm*高750mm 包含皮带机、直挡板及电控设备，包含电线/桥架/总控柜/布线/配电；额定功率≥13. KW	河南易通达自动化科技有限公司	套	15	15049	225735	合同签订后35日历天完成交货安装
2	周转箱	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	金属材质框，四个轮子，可移动式，尺寸1000mm*800mm*840mm，承重能力≥1000kg	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	个	60	319	19140	合同签订后35日历天完成交货安

									装
3	分拣操作台	金鼎定制	2000mm×700mm×750mm 锈钢实心面板工作台，防腐、耐磨、承重。5*5cm方钢H型加厚桌腿1mm壁厚，可调节防滑脚垫。，防撞圆角设计。承重≥400斤。	南阳市金鼎办公设备有限公司	台	30	1770	53100	合同签订后35日历天完成交货安装
4	货架	金鼎定制	2000mm×500mm×2000mm（4层）钢材 每层承重300-400KG 1. 材质：采用优质冷轨钢板≥0.6mm，表面经过特殊处理，防锈、防污，易清洁； 2. 整体侧板与背面采用卡扣式做法，结构牢固； 3. 工艺要求：表面均采用涂料，光泽度好、表面硬度高、耐冲击力、耐水耐酸性强；承重量不低于400kg； 4. 钢件表面涂层：采用环氧树脂粉末，经过：除油—水洗—除锈—水洗—中和—水洗—表调—陶化—水洗—烘干—静电喷塑—200℃高温固化。	南阳市金鼎办公设备有限公司	组	60	398	23880	合同签订后35日历天完成交货安装
5	★出入库一体机	海康威视 DS-MCSGAM/W	可实现图像、数据的采集融合，本地存储及上传，可追溯大视野、大景深，景深范围覆盖15-85cm≥800	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	15	2992	44880	合同签订后

			万读码相机， ≥200万宽动态人脸 摄像机，识别画面清晰 集成多种常用接口，支持多种通信 方式：如双频Wi-Fi、蓝牙和千兆网 等 屏幕尺寸： ≥10.1英寸 是否支持触摸：电容屏 一维码：Code 39, Code 93, Code 128 , CodeBar, EAN, ITF25, Matrix25 二维码：Data Matrix, QR Code, MicroQR, Aztec, HANXIN Wi-Fi频率范围：2.412-2.472 GHz;5.15-5.25GHz蓝牙：蓝牙 5.0 及以上 CPU：性能不低于4*Cortex-A55, 操作系统：Android11及以上操作系 统 内存： ≥4GB 电源输入：DC 12V 白光灯：支持 内置存储容量： ≥64GB 外部接口：包括但不限于HDMI;USB 2.0;USB 3.0;千兆网口/WIFI 图像传感器：CMOS，卷帘快门 像素：读码相机： ≥3840*2160 人脸相机： ≥2592*1920 典型识读景深：400 mm@12 mil						35 日历 天完 成交 货安 装
6	PDA 智能 扫描端	新大陆 NTL-MT95L	1. 操作系统 Android 11及以上 2. 处理器 高速八核 64 位处理器， 2.0GHz及以上， 3. 存储 ≥4GB+64GB，	新大陆数字技术股份有限公司	台	45	2129	95805	合同 签订 后 35

			4. 显示屏 ≥ 5.5 "（分辨率 $\geq 1440\times 720$ ）电容式触摸屏、钢化玻璃 ， 5. 摄像头 标配后置 ≥ 1300 万像素摄像头， 自动对焦，LED 补光灯； 6. 定位支持北斗； 7. 电池 3.85V， $\geq 5000\text{mAh}$ ；						日历天完成交货安装
7	升降旋转椅	金鼎定制	优质全新PP加玻纤，人体工学护腰设计背框， ． 优质全新PP加玻纤固定扶手 ． 高端耐磨透气双层网镂空背配进口不含金属座布料； ． 优质全新PP加玻纤固定扶手， ． ． 高回弹海棉软座，车三边做法，更显高档 ． 优质足25MM逍遥底盘， ． 85/4行程黑色三级升降气杆； ． PA320尼龙过测试1000KG五星脚， ． 黑色55MM专用尼龙轮	南阳市金鼎办公设备有限公司	套	60	195	11700	合同签订后35日历天完成交货安装
8	称重设备	友声XK3100-B2+	台秤（1-150kg） 台面尺寸（长 $\times$ 宽）：300 $\times$ 400mm，带液晶屏不锈钢表头，可计价/计重/计数 防水/防抖/防冻 充电/插电两用 可实现1-150kg内精准称重	上海友声衡器有限公司	台	15	354	5310	合同签订后35日历天完成交货安装

9	称重设备 (大件)	友声TCS- 300	台秤（2-300kg） 台面尺寸（长×宽）：400×500mm超厚花纹秤盘不锈钢表头，可计价/计重/计数 防水/防抖/防冻 充电/插电两用 可实现2-300kg内精准称重	上海友声衡器有限公司	个	15	443	6645	合同签订后 35 日历天完成 交货安装
10	办公桌	金鼎定制	1200×1200×760mm同单人桌，带屏风隔板 产品材质及特点：此款为纯板式办公桌，时尚沉稳大气拼色设计，板材E1级优质环保实木颗粒板，优质MFC双饰面，耐磨性好，抗压、抗拉、抗弯性强，不易变形，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，密度达到800kg/M3, 甲醛释放量≤6.5mg/100g, 游离甲醛释放量符合GB18580-2025标准 封边：四周采用与板材同色的PVC封边。五金件：高质量优质五金件。	南阳市金鼎办公设备有限公司	张	15	531	7965	合同签订后 35 日历天完成 交货安装
11	办公椅	金鼎定制	优质全新PP加玻纤，人体工学护腰设计背框， ． 优质全新PP加玻纤固定扶手 ． 高端耐磨透气双层网镂空背配进口不含金属座布料； ． 优质全新PP加玻纤固定扶手， ． ． 高回弹海棉软座，车三边做法，更显高档	南阳市金鼎办公设备有限公司	把	15	195	2925	合同签订后 35 日历天完成 交货安

			. 优质足25MM逍遥底盘， . 85/4行程黑色三级升降气杆； . PA320尼龙过测试1000KG五星脚， . 黑色55MM专用尼龙轮 尺寸要求：扶手内宽： ≥480mm； 座深400mm-480mm；扶手高200mm- 250mm；背长≥350mm						装
12	投递桌	金鼎定制	钢制投递桌-双筒式投递桌 尺寸:下部桌体为1400x700x760mm， 上部分拣格为1400x300x1040mm 材质：钢制 其他：上部分拣格按高度均分为四 排，上边三排每排统一均分为5格， 最下边一排均分为3格 格与格横竖隔板厚25mm	南阳市金鼎办公设备有限公司	套	30	5869	176070	合同签订后 35 日历天完成 交货安装
13	投递椅	金鼎定制	PU防静电面，不锈钢电镀腿。万向 滑轮。 尺寸要求：椅面宽≥300mm	南阳市金鼎办公设备有限公司	个	30	177	5310	合同签订后 35 日历天完成 交货安装
14	电脑	联想开天E50Z G1t-D085	国产电脑；国产操作系统 CPU： ≥8核8线程国产处理器 内存： ≥16G 硬盘： ≥512G SSD 显示屏： ≥24寸显示器	联想开天科技有限公司	个	15	2450	36750	合同签订后 35 日历天完

									成交 货安 装
15	打印机	HP Color LaserJet Pro MFP M180n	打印复印一体机核心打印参数 最大幅面：A4 打印速度：A4 黑白 20 页 / 分钟 ； Letter 纸 21 页 / 分钟 首页出纸：就绪状态最快 9.5 秒 打印分辨率：≥600×600 dpi 双面打印：仅支持手动双面，无自 动双面单元 内存 / 处理器：≥128MB 内置内 存，≥600MHz 处理器复印速度： 与打印同步，≥20 页 / 分钟（A4 ） 复印分辨率：≥400×600 dpi 连续复印：最多 99 份 缩放比例：25% ~ 400% 无级缩放 扫描类型：平板 CIS 扫描 光学分辨率：≥1200×1200 dpi 色彩深度：≥24 位彩色 最大扫描尺寸：A4（216×297mm） 扫描格式：JPG、PDF、TIFF、BMP， 支持扫描至电脑文件夹 进纸：单纸盒 ≥150 页容量 出纸：出纸托盘 100 页	中国惠普有限公司	个	15	1107	16605	合同 签订 后 35 日历 天完 成交 货安 装
16	消防锻镐	恒越定制	柄总长：≥900mm（90cm），直柄 无弯曲 镐头总跨度：≥500mm（一头尖、 一头扁铲） 镐头净重：≥2.0kg	邢台恒越消防	把	30	27	810	合同 签订 后 35 日历

			两端功能：一端尖凿头、一端扁平铲头 热处理：刃口淬火，硬度 HRC42~46，抗冲击不崩口表面：红色防锈喷塑，消防醒目色，耐腐蚀、防水锈						天完成交货安装
17	灭火器	中铭ABC4	粉充装量：4kg ±0.08kg（国标公差） 干粉配方（国标 90 粉）：75% 磷酸二氢铵 +15% 硫酸铵，淡黄色超细干粉 驱动介质：氮气（瓶内预充压力） 工作压力（20℃常温）：1.2MPa 筒体水压爆破试验压力：2.1MPa，无渗漏、无变形灭火性能核心指标（验收关键） 灭火级别：2A、55B、C、E 2A：扑灭固体可燃物（木材、纸张、布料） 55B：扑灭汽油、柴油、酒精等液体易燃火 C：天然气、液化气气体火灾 E：≤1000V 带电设备电器火灾（机房、配电箱）有效喷射距离（20℃）：≥3.5m 连续喷射总时间：≥16s（新国标）/≥13s（旧国标） 喷射软管长度：约 400mm，橡胶耐高压软管MF/ABCE4（GB4351-2023）	中铭消防设备有限公司	具	60	71	4260	合同签订后 35 日历天完成交货安装
18	视频监控服务	海康威视云存储服务	满足县级共配中心视频监控服务，不小于30路视频，连续录像存储不少于30天。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	项	1	63014	63014	合同签订后

									35 日历天 完成 交货安 装
19	宽带网络 服务	中国移动 300M 专线	≥300 兆宽带网络服务	中国移动通信集团河南有限公 司南阳分公司	1 年 / 站	15	360	5400	合同 签订 后 35 日历 天完 成交 货安 装
20	WiFi 路由 器	普联WMA302	配备256MB 内存 + 128MB	普联技术有限公司	个	15	212	3180	合同 签订 后 35 日历 天完 成交 货安 装
21	运输车辆 联网监控	海康威视定制服 务	1. 4路超高清解码器、摄像头 2. 包含传感器、显示屏、年服务费 等	杭州海康威视数字技术股份有 限公司	套	20	3187	63740	合同 签订 后 35 日历 天完 成交

									货安 装
22	招牌	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	主门头牌30cm×240cm 营业时间牌80cm×120cm 铝合金+pvc	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	套	15	398	5970	合同 签订 后 35 日 历 天 完 成 交 货 安 装
23	功能区牌	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	快件分拣作业区 办公（调度）室 男女卫生间标牌 寄取件服务区 客服（投诉）室 25cm×15cm 亚克力	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	套	15	75	1125	合同 签订 后 35 日 历 天 完 成 交 货 安 装
24	制度牌	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	寄递服务管理制度80cm×60cm服务 流程时效公示80cm×60cm收费标准 +监督电话80cm×60cm写真过膜+型材翻盖框	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	套	15	71	1065	合同 签订 后 35 日 历 天 完 成 交 货 安 装
25	集成服务	中国移动通信集团河南有限公司	投标人须完成县级共配中心的网络 架构配置、设备平台接入、显示解	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	59575	59575	合同 签订

		南阳分公司定制	码联调及存储策略部署，进行稳定测试，确保中心与各点位互通正常。						后35日历天完成交货安装
26	安装服务	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	投标人须完成县级共配中心全部采购设备的硬件部署工作，包括设备安装固定、线缆规范布放，确保各设备物理安装牢固、接线正确、布局整齐。	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	105105	105105	合同签订后35日历天完成交货安装
投标报价金额合计（大写）：柒佰叁拾肆万伍仟叁佰陆拾元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2026 年 9 月 1 日